

別表-5 共通費率

共通仮設費率

| 直接工事費 | | 500万円以下 | 500万円を超える |
|--|--------------------|---------|-------------------------------|
| 共通仮設費率 | 上限 | 6.71% | $18.161 \times P^{-0.116960}$ |
| | 共通仮設費率算定式により算定された率 | | |
| | 下限 | 5.99% | $16.211 \times P^{-0.116960}$ |
| 算定式 | | | |
| $Kr = 19.364 \times P^{-0.170} \times T^{0.170}$ | | | |
| ただし、Kr：共通仮設費率（％） P：直接工事費（千円）とし、500万円以下の場合は500万円、 として扱う T：工期（か月） | | | |
| 注1. Krの値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。 | | | |

共通仮設費率（エレベーター設備工事）

| 直接工事費 | 1千万円以下 | 1千万円を超え、 5億円以下 | 5億円を超える |
|--------|--------|--------------------|---------|
| 共通仮設費率 | 3.08% | 共通仮設費率算定式により算定された率 | 2.07% |

算定式 $Kr = 7.89 \times P^{-0.1021}$

ただし、Kr：共通仮設費率（％）

P：直接工事費（千円）

（注）Krの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

現場管理費率

| 純工事費 | | 500万円以下 | 500万円を超える |
|---|--------------------|---------|---------------------------------|
| 現場管理費率 | 上限 | 37.17% | $210.711 \times Np^{-0.203692}$ |
| | 現場管理費率算定式により算定された率 | | |
| | 下限 | 24.55% | $139.163 \times Np^{-0.203692}$ |
| 算定式 | | | |
| $Jo = 273.527 \times Np^{-0.399} \times T^{0.622}$ | | | |
| ただし、Jo：現場管理費率（％） Np：純工事費（千円）とし、500万円以下の場合は500万円 として扱う T：工期（か月） | | | |
| 注1. Joの値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。 | | | |